

СВОДНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

наименование	стоимость	участие жителей
оборудование основное	1136976,296	56848,81
оборудование дополнит	3553534,135	710 707
благоустройство основное	7045873,38	352293,669
благоустройство дополнит	15614527,2	3122905,44
итого	27350911,01	4242754,75

**Благоустройство дворовой территории Малышева 84
основные работы**

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Стоиммть	Сумма
1	Ремонт асфальтового покрытия проездов ПД-4	м2	2 366,00	1 486,00	3 515 876,00
	1. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см				
	2. Разработка щебеночного основания 8см				
	3. Погрузка и вывоз мусора до 15км (утилизация)				
	4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня М800 фракции фр.5-10мм т.15см по способу заклинки с разуклонкой, 10% от объема				
	5. Устройство основания из щебня М800 фракции фр.20-40мм, 40-70мм; с обработкой битумом по способу пропитки толщиной 8 см				
	6. Укладка верхнего слоя покрытия (марка II тип В) толщиной 5 см.				
2	Замена бортовых камней БР 100.30.15	м/п	483,00	2 885,00	1 393 455,00
	1. Разборка бортовых камней БР 100.30.15				
	2. Погрузка и вывоз мусора до 15км (утилизация)				
	3. Установка бортовых камней БР 100.30.15				
3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	14,00	3 636,00	50 904,00
4	Устройство освещения				
	опора освещения	шт	8,00	174 518,00	1 396 144,00

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Стоиммть	Сумма
	Освещение на доме (над подъездами)	шт	9,00	61 260,00	551 340,00
ИТОГО					6 907 719,00
непредвиденные работы 2%					138 154,38
ИТОГО					7 045 873,38
участие жителей 5%					352293,669



**Благоустройство дворовой территории Малышева 84
дополнительные работы**






№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Стоиммть	Сумма
1	Устройство асфальтового покрытия ПД-4	м2	456	2 378,00	1 084 368,00
	1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, глубиной 44см				
	2. Погрузка и вывоз грунта до 15км (утилизация)				
	3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800, фракции 5(3)-10 мм, толщина слоя 10 см				
	4. Устройство щебеночного основания из щебня М800 фракции фр.10-20мм, 40-70мм, уложенный по способу заклинки толщина слоя 21 см				
	5. Устройство основания из щебня М800 фракции фр.20-40мм, 40-70мм; с обработкой битумом по способу пропитки толщиной 8 см				
	6. Устройство асфальтового покрытия (марка II тип В), толщиной 5 см				
2	Ремонт существующего ПТ-2	м2	152	2 136,00	324 672,00
	1. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см				
	2. Разработка щебеночного основания 15см				
	3.Погрузка и вывоз мусора до 15км (утилизация)				

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Стоиммть	Сумма
	3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800, фракции 5(3)-10 мм, толщина слоя 5 см				
	4. Устройство основания из щебня М800 фракции фр.20-40мм, 40-70мм; с обработкой битумом по способу пропитки толщиной 10 см				
	5. Устройство асфальтового покрытия (марка II тип В), толщиной 5 см				
3	Устройство покрытие тротуарное ПТ-2 (новое)	м2	160	1 981,00	316 960,00
	1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, глубиной 20см				
	2. Погрузка и вывоз грунта до 15км (утилизация)				
	3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800, фракции 5(3)-10 мм, толщина слоя 5 см				
	4. Устройство основания из щебня М800 фракции фр.20-40мм, 40-70мм; с обработкой битумом по способу пропитки толщиной 10 см				
	5. Устройство асфальтового покрытия (марка II тип В), толщиной 5 см				
5	Установка бортовых камней БР 100.30.15	шт	70	1 958,00	137 060,00
6	Установка бортовых камней БР 100.20.8	шт	480	1 486,00	713 280,00
8	Площадка игровая для детей (резина толщина 70)	м2	377,00	11 643,00	4 389 411,00
	<i>Устройство основания под резиновое покрытие</i>	м2	377,00	1 337,00	504 049,00
	<i>Устройство резинового покрытия</i>	м2	377,00	10 306,00	3 885 362,00

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Количество	Стоиммть	Сумма
10	Площадки из дресвы (спортивная)	м2	284,00	990,00	281 160,00
	1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, глубиной 40см				
	2. Погрузка и вывоз грунта до 15км (утилизация)				
	3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 800, фракции 5(3)-10 мм, толщина слоя 10 см				
	4. Устройство покрытия из дресвы, толщина слоя 30см				
12	Восстановление газона	м2	1658	661,00	1 095 938,00
	Подготовка почвы для устройства газона 15 см				
	Посев газонов				
13	Валка деревьев без корчевкой пней с применением автогидроподъемника	шт	19	20 000,00	380 000,00
15	Корчевка пней	шт	19	7 996,00	151 924,00
16	Снос кустарников с извлечением корней	шт	10	4 941,60	49 416,00
17	Формовочная обрезка деревьев	шт	10	18 580,00	185 800,00
18	Посадка деревьев	шт	30,00	20 000,00	600 000,00
19	Посадка кустарников (сирень)	шт	40	3 260,00	130 400,00
	посадка декоративный растений (кустарников)	шт	500	2 000,00	1 000 000,00
20	Демонтаж существующих МАФ	компл	2,00	30 000,00	60 000,00
21	Дренажная канава	м	20,00	928,00	18 560,00
ИТОГО					15 308 360,00
непредвиденные работы 2%					306 167,20
ИТОГО					15 614 527,20
участие жителей 20%					3122905,44

№ п/п	Эскиз	Наименование	Размер, Д*Ш*В	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
1		Скамья Ожидание 7	1930*945*1051	15	44 301,97 Р	664 530
2		Урна "Ожидание 1"	420*420*618	15	18 585,60 Р	278 784
оборудование						943 314
доставки и монтажа						193662,72
Итого						1 136 976
участие жителей 5%						56 849

№ п/п	Эскиз	Наименование	Размер, Д*Ш*В	Кол-во	Цена	Сумма, руб.
1		ИК-22	10800*7200*4300	1	885 098,50 Р	885 099
		Качели "Гамак 3"	5636*1632*2140	1	181 552,64 Р	181 553
3		Спортивный комплекс для малышей МСК 3	2,26*1,07*2,25	1	83 006,00 Р	83 006
4		ИК-10	4950*4120*4200	1	461 956,00 Р	461 956
5		Песочница 5 элементов	2x2x0.3	1	21 615,00 Р	21 615
7		УТ 011	1.1x0.75x1.35	1	69 737,36 Р	69 737
		УТ 003	950*720*1520	1	57 733,06 Р	57 733
8		Ограждение 1 (цветные)	1800*600	71	3 719,48 Р	264 083
9		УТ 002	4901*1888*1970	1	262 993,50 Р	262 994

10		СК 16.36 Воркаут	7280*6090*2630	1	189 319,68 Р	189 320
11		Стол бетонный теннисный	2740x1520x760	1	153 065,00 Р	153 065
12		Вазон "Ожидание 1"	740*740*630	6	34 100,00 Р	204 600
13		велопарковка 3	2000*650*1000	1	15 180,00 Р	15 180
		Информационный щит (металл, фанера)	2120*40*860	3	20 724,00 Р	62 172
	изготовление пластиковых табличек (о штрафах за курение и распитие спиртного, правилах пользования)			3	15 000,00 Р	45 000
					оборудование	2 957 112
					доставка и монтаж	596 422
					ИТОГО	3 553 534
					участие жителей 20 %	710 707