

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001).

г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 84

(наименование стройки)

жилой многоквартирный дом (9 подъездов, 9 этажей)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки в подъездах №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

квартал 2023г.

Сметная стоимость 3 799 939,84 руб.

в том числе:

строительных работ	4269,60	(238,22)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1341,65	(54,81)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	4340,52		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	13,91		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подъезд №2											
36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.											
Демонтажные работы											
1	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровод		2,16						
		Объем=(180+36) / 100	м	1,34	2,8944						
		1 ОТ	чел.-ч	85,3	184,248		1 015,92		2 194,39	24,48	53 718,67
		2 ЭМ	чел.-ч	0,32	0,6912		12,90		27,86		
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч				6,09		13,15	24,48	321,91
Н	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т								
		3Т	чел.-ч								
		3Тм	чел.-ч								
		Итого по расценке					1 028,82		2 222,25		
		ФОТ							2 207,54		54 040,58
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87	87				1 920,56		47 015,30
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44	44				971,32		23 777,86
		Всего по позиции							5 114,13		
Монтажные работы											
2	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровод		2,16						
		Объем=(180+36) / 100	м								
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ	чел.-ч				739,75	1,15	1 837,54	24,48	44 982,98
		2 ЭМ	чел.-ч				65,23	1,25	176,12		
		3 в т.ч. ОТм	чел.-ч				4,84	1,25	13,07	24,48	319,95
		4 М	кг				4 644,62		10 032,38		
П,Н	301-9240	Крепления	кг	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П,Н	302-9120	Задельжи										
	ЗТ		шт.	0		0						
	ЗТм		чел.-ч	55,83	1,15	138,68172						
			чел.-ч	0,28	1,25	0,756						
		Итого по расценке					5 449,60		12 046,04			
		ФОТ							1 850,61			45 302,93
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25	%	121	0,9	108,9			2 015,31			49 334,89
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.15	%	72	0,85	61,2			1 132,57			27 725,39
		Всего по позиции							15 193,92			
3	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж - 5х6=30шт.) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			30	15,96		478,80			
		Всего по позиции							478,80			
4	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (по 2 шт. на квартиру) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			72	16,47		1 185,84			
		Всего по позиции							1 185,84			
5	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			72	19,52		1 405,44			
		Всего по позиции							1 405,44			
6	ТЕР65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитазов)	100 приборов			0,72						
УФ		Объем=72 / 100										
		301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	100		72	499,09		35 934,48			
		1 ОТ					5 274,31		3 797,50	24,48		92 962,80
		2 ЭМ					112,10		80,71			
		3 в т.ч. ОТм					14,27		10,27	24,48		251,41
		4 М					50 856,13		681,93			
		ЗТ	чел.-ч	412,7		297,144						
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,54						
		Итого по расценке					6 333,54		4 560,14			
		ФОТ							3 807,77			93 214,21
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			3 922,00			96 010,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			1 980,04		48 471,39
	Всего по позиции								10 462,18		
Вывоз мусора											
7	ТССЦпг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,8		51,74			144,87		
		Всего по позиции							144,87		
8	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,8		16,37			45,84		
		Всего по позиции							45,84		
		Итого по разделу 1 Подъезд №2 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							22 089,22		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 829,43		
		Эксплуатация машин							475,40		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,49		
		Материалы							13 784,39		
		Строительные работы							34 031,02		
		Строительные работы							33 840,31		
		в том числе:									
		оплата труда							7 829,43		
		эксплуатация машин и механизмов							284,69		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,49		
		материалы							13 784,39		
		накладные расходы							7 857,87		
		сметная прибыль							4 083,93		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							190,71		
		Итого ФОТ (справочно)							7 865,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 857,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 083,93		
		Итого по разделу 1 Подъезд №2							34 031,02		
Раздел 2. Подъезд №3											
36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.											
Демонтажные работы											
9	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопроводов с фасонным и частями	2,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(180*36) / 100									
	1 ОТ						1 015,92		2 194,39	24,48	53 718,67
	2 ЭМ						12,90		27,86		
	3 в т.ч. ОТМ						6,09		13,15	24,48	321,91
Н	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34		2,8944					
	ЗТ		чел.-ч	85,3		184,248					
	ЗТм		чел.-ч	0,32		0,6912					
		Итого по расценке					1 028,82		2 222,25		
		ФОТ							2 207,54		54 040,58
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87		87			1 920,56		47 015,30
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44		44			971,32		23 777,86
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							5 114,13		
Монтажные работы											
10	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода			2,16					
		Объем=(180*36) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.585 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						739,75	1,15	1 837,54	24,48	44 982,98
	2 ЭМ						65,23	1,25	176,12		
	3 в т.ч. ОТМ						4,84	1,25	13,07	24,48	319,95
	4 М						4 644,62		10 032,38		
П,Н	301-9240	Крепления	кз	0		0					
П,Н	302-9120	Задвижки	шт.	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	55,83	1,15	138,68172					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,25	0,756					
		Итого по расценке					5 449,60		12 046,04		
		ФОТ							1 850,61		45 302,93
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,	%	121	0,9	108,9			2 015,31		49 334,89
		21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,									
		Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы,	%	72	0,85	61,2			1 132,57		27 725,39
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,									
		Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							15 193,92		
11	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж - 5х6=30шт.)	шт.			30			478,80		
									15,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
		Всего по позиции									478,80		
12	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (по 2 шт. на квартиру)	шт.			72	16,47		1 185,84				
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
		Всего по позиции									1 185,84		
13	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру)	шт.			72	19,52		1 405,44				
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
		Всего по позиции									1 405,44		
14	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитазов)	100 приборов			0,72							
		Объем=72 / 100											
	УФ	301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	100		72	499,09		35 934,48				
		1 ОТ					5 274,31		3 797,50	24,48	92 962,80		
		2 ЭМ					112,10		80,71				
		3 в т.ч. ОТм					14,27		10,27	24,48	251,41		
		4 М					50 856,13		681,93				
		ЗТ	чел.-ч	412,7		297,144							
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,54							
		Итого по расценке									4 560,14	93 214,21	
		ФОТ									3 807,77		
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)									103	3 922,00	96 010,64
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)									52	1 980,04	48 471,39
		Всего по позиции									10 462,18		
Вывоз мусора													
15	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,8	51,74		144,87				
		Всего по позиции									144,87		
16	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза			2,8	16,37		45,84				
		Всего по позиции									45,84		
		Итого по разделу 2 Подъезд №3:											
		Итого прямые затраты (справочно)									22 089,22		
		в том числе:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих							7 829,43		
		Эксплуатация машин							475,40		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,49		
		Материалы							13 784,39		
		Строительные работы							34 031,02		
		Строительные работы							33 840,31		
		в том числе:									
		оплата труда							7 829,43		
		эксплуатация машин и механизмов							284,69		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,49		
		материалы							13 784,39		
		накладные расходы							7 857,87		
		сметная прибыль							4 083,93		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							190,71		
		Итого ФОТ (справочно)							7 865,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 857,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 083,93		
		Итого по разделу 2 Подъезд №3							34 031,02		
Раздел 3. Подъезд №4											
36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.											
Демонтажные работы											
17	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м			2,16					
			трубопровод								
			ода с								
			фасонным								
			и частями								
		Объем=(180+36) / 100									
		1 ОТ					1 015,92		2 194,39	24,48	53 718,67
		2 ЭМ					12,90		27,86		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		13,15	24,48	321,91
Н	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34		2,8944					
		3Т	чел.-ч	85,3		184,248					
		3Тм	чел.-ч	0,32		0,6912					
		Итого по расценке					1 028,82		2 222,25		54 040,58
		ФОТ							2 207,54		47 015,30
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87					1 920,56		23 777,86
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44					971,32		
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							5 114,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
18	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода			2,16					
		Объем=(180+36) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					739,75	1,15	1 837,54	24,43	44 982,98
		2 ЭМ					65,23	1,25	176,12		
		3 в т.ч. ОТм					4,84	1,25	13,07	24,43	319,95
		4 М					4 644,62		10 032,38		
		301-9240 Крепления	кг	0		0					
		302-9120 Задвижки	шт.	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	55,83	1,15	138,68172					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,25	0,756					
		Итого по расценке					5 449,60		12 046,04		
		ФОТ							1 850,61		45 302,93
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 015,31		49 334,89
		Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 132,57		27 725,39
		11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха									
		11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							15 193,92		
19	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышковой диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж - 5х6=30шт.)	шт.			30	15,96		478,80		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							478,80		
20	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (по 2 шт. на квартиру)	шт.			72	16,47		1 185,84		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 185,84		
21	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру)	шт.			72	19,52		1 405,44		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 405,44		
22	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазаов типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитазаов)	100 приборов			0,72					
		Объем=72 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УФ	307-1521 Унитарное предприятие «Комфорт»		КОМПЛ.	100		72	499,09	35 934,48			
	1 ОТ						5 274,31		3 797,50	24,48	92 962,80
	2 ЭМ						112,10		80,71		
	3 в т.ч. ОТм						14,27		10,27	24,48	251,41
	4 М						50 856,13		681,93		
	ЗТ		чел.-ч	412,7		297,144					
	ЗТм		чел.-ч	0,75		0,54					
	Итого по расценке						6 333,54		4 560,14		93 214,21
	ФОТ								3 807,77		96 010,64
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и Другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			3 922,00		
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и Другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			1 980,04		48 471,39
	Всего по позиции								10 462,18		
Вывоз мусора											
23	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,8	51,74		144,87		
	Всего по позиции								144,87		
24	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза			2,8	16,37		45,84		
	Всего по позиции								45,84		
Итого по разделу 3 Подъезд №4 :											
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										
									22 089,22		
									7 829,43		
									475,40		
									36,49		
									13 784,39		
									34 031,02		
									33 840,31		
									7 829,43		
									284,69		
									36,49		
									13 784,39		
									7 857,87		
									4 083,93		
									190,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							7 865,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 857,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 083,93		
		Итого по разделу 3 Подъезд №4							34 031,02		
Раздел 4. Подъезд №5											
36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.											
Демонтажные работы											
25	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровод ода с фасонным и частями		2,16						
		Объем=(180+36) / 100									
		1 ОТ					1 015,92		2 194,39	24,48	53 718,67
		2 ЭМ					12,90		27,86		
		3 в т.ч. ОТМ					6,09		13,15	24,48	321,91
H	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34	2,8944						
		ЗТ	чел.-ч	85,3	184,248						
		ЗТм	чел.-ч	0,32	0,6912						
		Итого по расценке					1 028,82		2 222,25		
		ФОТ							2 207,54		54 040,58
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87	87				1 920,56		47 015,30
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44	44				971,32		23 777,86
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							5 114,13		
Монтажные работы											
26	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода		2,16						
		Объем=(180+36) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					799,75	1,15	1 837,54	24,48	44 982,98
		2 ЭМ					65,23	1,25	176,12		
		3 в т.ч. ОТМ					4,84	1,25	13,07	24,48	319,95
		4 М					4 644,62		10 032,38		
П,Н	301-9240	Крепления	ка	0	0						
П,Н	302-9120	Забивки	шт.	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	55,83	138,68172						
		ЗТм	чел.-ч	0,28	0,756						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						5 449,60		12 046,04		12
	ФОТ								1 850,61		45 302,93
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			2 015,31		49 334,89
	21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			1 132,57		27 725,39
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								15 193,92		
27	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж - 5х6=30шт.)	шт.			30	15,96		478,80		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
	Всего по позиции								478,80		
28	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (по 2 шт. на квартиру)	шт.			72	16,47		1 185,84		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
	Всего по позиции								1 185,84		
29	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру)	шт.			72	19,52		1 405,44		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
	Всего по позиции								1 405,44		
30	ТЕР65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитазов)	шт.			100	0,72				
	уэ	Объем=72 / 100									
		301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	100		72	499,09		35 934,48		
		1 ОТ					5 274,31		3 797,50	24,48	92 962,80
		2 ЭМ					112,10		80,71		
		3 в т.ч. ОТм					14,27		10,27	24,48	251,41
		4 М					50 856,13		681,93		
		3Т	чел.-ч	412,7		297,144					
		3Тм	чел.-ч	0,75		0,54					
	Итого по расценке								4 560,14		
	ФОТ								3 807,77		93 214,21
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99 2		%	103		103			3 922,00		96 010,64
	11.12.2020 Прил. п.99 2										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99 2		%	52		52			1 980,04		48 471,39
	11.12.2020 Прил. п.99 2										
	Итого по расценке								6 333,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вывоз мусора											
31	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза мусора строительного с погрузкой вручную	2,8	51,74	144,87	10 462,18					
Всего по позиции											
32	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	2,8	16,37	45,84						
Всего по позиции											
Итого по разделу 4 Подъезд №5 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Подъезд №5											
Раздел 5. Подъезд №6											
36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.											
Демонтажные работы											
33	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	2,16								
100 м трубопровод ода с фасонным и частями											
Объем=(180+36) / 100											
1 ОТ											
									2 194,39	24,48	53 718,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						12,90		27,86		
	3 в т.ч. ОТМ						6,09		13,15	24,48	321,91
Н	509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т		1,34		2,8944					
	ЗТ	чел.-ч		85,3		184,248					
	ЗТм	чел.-ч		0,32		0,6912					
	Итого по расценке						1 028,82		2 222,25		
	ФОТ								2 207,54		54 040,58
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%		87		87			1 920,56		47 015,30
	21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%		44		44			971,32		23 777,86
	11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции								5 114,13		
Монтажные работы											
34	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м			2,16					
		трубопровод ода									
		Объем=(180*36) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						739,75	1,15	1 837,54	24,48	44 982,98
	1 ОТ						65,23	1,25	176,12		
	2 ЭМ						4,84	1,25	13,07	24,48	319,95
	3 в т.ч. ОТМ						4 644,62		10 032,38		
	4 М										
П,Н	301-9240 Крепления	кг		0		0					
П,Н	302-9120 Задвижки	шт.		0		0					
	ЗТ	чел.-ч		55,83	1,15	138,68172					
	ЗТм	чел.-ч		0,28	1,25	0,756					
	Итого по расценке						5 449,60		12 046,04		45 302,93
	ФОТ								1 850,61		49 334,89
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		121	0,9	108,9					
	21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
	Приказ № 812/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%		72	0,85	61,2			1 132,57		27 725,39
	11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								15 193,92		
35	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж - 5х6=30шт.)	шт.			30			478,80		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
	Всего по позиции								478,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ТССЦ-507-4467					72	16,47		1 185,84		
Переход канализационный полипропиленовый 110x50 мм (по 2 шт. на квартиру)											
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
Всего по позиции											
37	ТССЦ-301-5609					72	19,52		1 405,44		
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру)											
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))											
Всего по позиции											
38	ТЕР65-6-12					0,72					
Смена: унитазов типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитазов) 100 приборов											
УФ	301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	КОМПЛ.	100		72	499,09		35 934,48		
	1	ОТ					5 274,31		3 797,50	24,48	92 962,80
	2	ЭМ					112,10		80,71		
	3	в т.ч. ОТМ					14,27		10,27	24,48	251,41
	4	М					50 856,13		681,93		
	3Т		чел.-ч	412,7		297,144					
	3ТМ		чел.-ч	0,75		0,54					
Итого по расценке											
							6 333,54		4 560,14		
ФОТ											
									3 807,77		93 214,21
									3 922,00		96 010,64
Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)											
									1 980,04		48 471,39
Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
10 462,18											
Вывоз мусора											
39	ТССЦпт-01-01-041					2,8	51,74		144,87		
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза мусора строительного с погрузкой вручную											
Всего по позиции											
144,87											
40	ТССЦпт-03-21-01-015					2,8	16,37		45,84		
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза											
Всего по позиции											
45,84											
Итого по разделу 5 Подъезд №6 :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
22 069,22											
7 829,43											
475,40											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,49		
		Материалы							13 784,39		
		Строительные работы							34 031,02		
		Строительные работы							33 840,31		
		в том числе:									
		оплата труда							7 829,43		
		эксплуатация машин и механизмов							284,69		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							36,49		
		материалы							13 784,39		
		накладные расходы							7 857,87		
		сметная прибыль							4 083,93		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							190,71		
		Итого ФОТ (справочно)							7 865,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 857,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 083,93		
		Итого по разделу 5 Подъезд №6							34 031,02		

Раздел 6. Подъезд №7

36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.

Демонтажные работы

41	ТЕР	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопроводов с фасонным и частями	2,16							
		Объем=(180+36) / 100									
		1 ОТ					1 015,92		2 194,39	24,48	53 718,67
		2 ЭМ					12,90		27,86		
		3 в т.ч. ОТм					6,09		13,15	24,48	321,91
	Н	509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34	2,8944						
		ЗТ	чел.-ч	85,3	184,248						
		ЗТм	чел.-ч	0,32	0,6912						
		Итого по расценке					1 028,82		2 222,25		
		ФОТ							2 207,54		54 040,58
		Приказ № 812/пр ст НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87	87				1 920,56		47 015,30
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр ст СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44	44				971,32		23 777,86
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							5 114,13		

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубопровод ода			2,16					
		Объем=(180+36) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					739,75	1,15	1 837,54	24,48	44 982,98
		2 ЭМ					65,23	1,25	176,12		
		3 в т.ч. ОТм					4,84	1,25	13,07	24,48	319,95
		4 М					4 644,62		10 032,38		
П,Н	301-9240 Крепления		кг	0		0					
П,Н	302-9120 Задвижки		шт.	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	55,83	1,15	138,68172					
	ЗТм		чел.-ч	0,28	1,25	0,756					
		Итого по расценке					5 449,60		12 046,04		45 302,93
		ФОТ							1 850,61		49 334,89
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 015,31		
		Приказ № 812/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха									
		21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 132,57		27 725,39
		11.12.2020 Прил. п. 16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха									
		Приказ № 774/пр от вентиляции и кондиционирование воздуха									
		11.12.2020 п. 16									
		Всего по позиции							15 193,92		
43	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышной диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж - 5х6=30шт.)	шт.			30	15,96		478,80		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							478,80		
44	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (по 2 шт. на квартиру)	шт.			72	16,47		1 185,84		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 185,84		
45	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру)	шт.			72	19,52		1 405,44		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции							1 405,44		
46	ТЕР65-6-12	Смена: унитаза типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитаза)	100 приборов			0,72					
		Объем=72 / 100									
		301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	100		72	499,09		35 934,48		
		Уб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						5 274,31		3 797,50	24,48	92 962,80
	2 ЭМ						112,10		80,71		
	3 в т.ч. ОТм						14,27		10,27	24,48	251,41
	4 М						50 856,13		681,93		
	ЗТ		чел.-ч	412,7		297,144					
	ЗТм		чел.-ч	0,75		0,54					
	Итого по расценке						6 333,54		4 560,14		
	ФОТ								3 807,77		93 214,21
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена		%	103		103			3 922,00		96 010,64
	21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена		%	52		52			1 980,04		48 471,39
	11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)										
	Всего по позиции						10 462,18				
Вывоз мусора											
47	ТССЦлг-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,8	51,74		144,87		
	Всего по позиции						144,87				
48	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	1 т груза			2,8	16,37		45,84		
	Всего по позиции						45,84				
Итого по разделу 6 Подъезд №7 :											
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										
	Итого ФОТ (справочно)										
									22 089,22		
									7 829,43		
									475,40		
									36,49		
									13 784,39		
									34 031,02		
									33 840,31		
									7 829,43		
									284,69		
									36,49		
									13 784,39		
									7 857,87		
									4 083,93		
									190,71		
									7 865,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого накладные расходы (справочно)							7 857,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 083,93		
		Итого по разделу 6 Подъезд №7							34 031,02		
Раздел 7. Подъезд №8											
36 квартир, 6 стояков, 1 стояк - 30м (квартиры + присоединение в подвале), 6х30=180м + по 1 м.трубы на разводку в квартире (от стояка до унитаза) - 36м.											
Демонтажные работы											
49	ТЕР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		2,16						
		Объем= $(180+36) / 100$	трубопровод ода с фасонным и частями								
		1 ОТ					1 015,92		2 194,39	24,48	53 718,67
		2 ЭМ					12,90		27,86		
		3 в т.ч. ОТМ					6,09		13,15	24,48	321,91
H	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34	2,8944						
		ЗТ	чел.-ч	85,3	184,248						
		ЗТм	чел.-ч	0,32	0,6912						
		Итого по расценке					1 028,82		2 222,25		
		ФОТ							2 207,54		54 040,58
		Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	87	87				1 920,56		47 015,30
		21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж	%	44	44				971,32		23 777,86
		11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)									
		Всего по позиции							5 114,13		
Монтажные работы											
50	ТЕР16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м		2,16						
		Объем= $(180+36) / 100$	трубопровод ода								
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных									
		421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					739,75	1,15	1 837,54	24,48	44 982,98
		2 ЭМ					65,23	1,25	176,12		
		3 в т.ч. ОТМ					4,84	1,25	13,07	24,48	319,95
		4 М					4 644,62		10 032,38		
П,Н	301-9240	Крепления	кг	0	0						
П,Н	302-9120	Забивки	шт.	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	55,83	1,15	138,68172					
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,25	0,756					
		Итого по расценке					5 449,60		12 046,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 850,61		45 302,93
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 812/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25		%	121	0,9	108,9			2 015,31		49 334,89
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			1 132,57		27 725,39
	Всего по позиции								15 193,92		
51	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм (по 5 штук на 1 стояк, установка ревизии через этаж -5х6=30шт.) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			30	15,96		478,80		
	Всего по позиции								478,80		
52	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм (по 2 шт. на квартиру) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			72	16,47		1 185,84		
	Всего по позиции								1 185,84		
53	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм (по 2 штуки на квартиру) (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт.			72	19,52		1 405,44		
	Всего по позиции								1 405,44		
54	ТЕР65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт» (Демонтаж/Монтаж без стоимости унитазов)	100 приборов			0,72					
У0		Объем=72 / 100 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	100		72	499,09		35 934,48		
	1 ОТ						5 274,31		3 797,50	24,48	92 962,80
	2 ЭМ						112,10		80,71		
	3 в т.ч. ОТМ						14,27		10,27	24,48	251,41
	4 М						50 856,13		681,93		
	3Т		цел.-ч	412,7		297,144					
	3ТМ		цел.-ч	0,75		0,54					
	Итого по расценке						6 333,54		4 560,14		93 214,21
	ФОТ								3 807,77		
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: смена 21.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	103		103			3 922,00		96 010,64
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: смена 11.12.2020 Прил. п.99.2 труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)		%	52		52			1 980,04		48 471,39
	Всего по позиции								10 462,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вывоз мусора											
55	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 1 т груза мусора строительного с погрузкой вручную	2,8				51,74		144,87		
Всего по позиции									144,87		
56	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	2,8				16,37		45,84		
Всего по позиции									45,84		
Итого по разделу 7 Подъезд №8 :											
Итого прямые затраты (справочно)									22 089,22		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									7 829,43		
Эксплуатация машин									475,40		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									36,49		
Материалы									13 784,39		
Строительные работы									34 031,02		
Строительные работы									33 840,31		
в том числе:											
оплата труда									7 829,43		
эксплуатация машин и механизмов									284,69		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									36,49		
материалы									13 784,39		
накладные расходы									7 857,87		
сметная прибыль									4 083,93		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									190,71		
Итого ФОТ (справочно)									7 865,92		
Итого накладные расходы (справочно)									7 857,87		
Итого сметная прибыль (справочно)									4 083,93		
Итого по разделу 7 Подъезд №8									34 031,02		
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									154 624,54		2 223 247,04
в том числе:											
Оплата труда рабочих									54 806,01		1 341 651,15
Эксплуатация машин									3 327,80		20 898,58
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									255,43		6 252,89
Материалы									96 490,73		860 697,31
Строительные работы									238 217,14		4 269 595,33
Строительные работы									236 882,17		4 261 211,72
в том числе:											
оплата труда									54 806,01		1 341 651,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(66), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов							1 992,83	6,28	12 514,97
	(66), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы							255,43 96 490,73	8,92	6 252,89 860 697,31
	(66), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	накладные расходы сметная прибыль							55 005,09 28 587,51		1 346 525,81 699 822,48
	(66), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Министра России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 334,97	6,28	8 383,61
		Итого ФОТ (справочно)							55 061,44		1 347 904,04
		Итого накладные расходы (справочно)							55 005,09		1 346 525,81
		Итого сметная прибыль (справочно)							28 587,51		699 822,48
		Коэффициент подрядчика 0,89							212 013,25		3 799 939,84
		ВСЕГО по смете							212 013,25		3 799 939,84

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.